

Mesto Prešov

Hlavná 73, Prešov

080 01 Prešov

č. SÚ/9140/135943/2020-Ja/215

V Prešove dňa: 05.10.2020

Rozhodnutie (VEREJNÁ VYHLÁŠKA)

Navrhovateľ: **Obec Fintice, Grófske nádvorie 210/1, 082 16 Fintice**

(ďalej len navrhovateľ) podal dňa 13.07.2020 návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení

líniovej inžinierskej stavby:	„Fintice - Vodovod, kanalizácia. Rozšírenie vodovodu a kanalizácie“, SO 01 - Rozšírenie rozvodnej vodovodnej siete, SO 02 - Čerpacia stanica - ATS č. 3, SO 03 - Odberné el. zariadenie - el. prípojka k ČS-ATS č. 3, SO 04 - Rozšírenie splaškovej kanalizácie, SO 05 – Dažďová kanalizácia.
v katastrálnom území:	Fintice, Nižná Šebastová
na pozemku parc. číslo	KN-C 1109/9, 1158/3, 1158/35, 1158/42, 1158/66, 1158/152, 1158/168, 1158/201, 1158/211, 1160/18, 1161/24, 1161/33, 1161/48, 1161/54, 1168/38, 1168/45, 1168/64, 1168/152, 1168/203, 1168/221, 1169/42, 1169/43, 1170/10, 1170/25, 1171/1, 1171/17, 1171/25, 1175/5, 1238/98, 1239/4, 1386/11, 1394/1, 1398, 1400/3, 1401/1, 1402, 1405, 1406, 1408/8, KN-E 2658, k.ú. Fintice, 3322, 3353/1, 3353/2, 3353/9, k.ú. Nižná Šebastová

Pozemok parc. č. KN-C 1109/9, 1158/3, 1158/35, 1158/66, 1158/152, 1158/168, 1158/201, 1158/211, 1160/18, 1161/24, 1161/33, 1161/48, 1161/54, 1168/38, 1168/45, 1168/64, 1168/152, 1168/203, 1168/221, 1169/42, 1169/43, 1170/10, 1170/25, 1171/1, 1171/17, 1175/5, 1238/98, 1239/4, 1386/11, 1398, 1402, 1406, KN-E 2658, k.ú. Fintice, KN-C 3322, 3353/1, 3353/2, 3353/9, k.ú. Nižná Šebastová je vo vlastníctve **Obce Fintice**.

Pozemok parc. č. KN-C 1408/8, k.ú. Fintice, je vo vlastníctve **Juraj Pečovský, Ing. Stanislav Bednár, Michaela Bednárová, Ing. Tomáš Brilla, MUDr. Monika Brilllová, Ing. Viera Vašková**, LV č. 2527 (viď Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy).

Pozemok parc. č. KN-C 1171/25, k.ú. Fintice, je vo vlastníctve **Mgr. Mária Lejková**, LV č. 2248 (viď Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy).

Pozemok parc. č. KN-C 1158/42, k.ú. Fintice, je vo vlastníctve **Mária Klačeková**, LV č. 1846 (viď Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy).

Pozemok parc. č. KN-C , 1394/1, 1400/3, 1401/1, 1405, k.ú. Fintice, je vo vlastníctve **Obce Kapušany**, LV č. 1964 (viď Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy).

Mesto Prešov, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad, ktorý bol Krajským úradom v Prešove, odborom životného prostredia, listom pod číslom 1/2003/13314-002/SP zo dňa 26.11.2003 na základe §119 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov určený za príslušný stavebný úrad

vykonávajúci konania a vydávajúci rozhodnutia pre stavby, pre ktoré je obec stavebným úradom a zároveň aj stavebníkom, prejednal žiadosť **Obec Fintice, Grófske nádvorie 210/1, 082 16 Fintice** a posúdil predložený návrh podľa §37 a ďalších stavebného zákona. Na základe tohto posúdenia vydáva podľa §39 a §39a stavebného zákona a vykonávacích vyhlášok

ROZHODNUTIE O UMIESTNENÍ LÍNIOVEJ INŽINIERSKEJ STAVBY

„Fintice - Vodovod, kanalizácia. Rozšírenie vodovodu a kanalizácie“

Stavba „Fintice - Vodovod, kanalizácia. Rozšírenie vodovodu a kanalizácie“, SO 01 - Rozšírenie rozvodnej vodovodnej siete, SO 02 - Čerpacia stanica - ATS č. 3, SO 03 - Odberné el. zariadenie - el. prípojka k ČS-ATS č. 3, SO 04 - Rozšírenie splaškovej kanalie, SO 05 – Dažďová kanalizácia, bude realizovaná na pozemkoch podľa evidencie nehnuteľnosti parc. č. KN-C 1109/9, 1158/3, 1158/35, 1158/42, 1158/66, 1158/152, 1158/168, 1158/201, 1158/211, 1160/18, 1161/24, 1161/33, 1161/48, 1161/54, 1168/38, 1168/45, 1168/64, 1168/152, 1168/203, 1168/221, 1169/42, 1169/43, 1170/10, 1170/25, 1171/1, 1171/17, 1171/25, 1175/5, 1238/98, 1239/4, 1386/11, 1394/1, 1398, 1400/3, 1401/1, 1402, 1405, 1406, 1408/8, KN-E 2658, k.ú. Fintice, 3322, 3353/1, 3353/2, 3353/9, k.ú. Nižná Šebastová, ako je zakreslené v koordinačnej situácii stavby, ktorú vypracoval v mierke 1:2000 Ing. Marián Pekarovič, Bendíkova 10, 080 01 Prešov.

Pre umiestnenie stavby a projektovú prípravu sa určujú tieto podmienky:

Členenie stavby na stavebné objekty:

SO 01 - Rozšírenie rozvodnej vodovodnej siete

SO 02 - Čerpacia stanica - ATS č. 3

SO 03 - Odberné el. zariadenie - el. prípojka k ČS-ATS č. 3

SO 04 - Rozšírenie splaškovej kanalie

SO 05 – Dažďová kanalizácia

SO 01 Rozšírenie rozvodnej vodovodnej siete

Navrhované rozšírenie vodovodnej siete predstavujú výstavbu vetiev potrubia umiestnených tak, aby umožňovali napojenie všetkých spotrebiteľov cez čo najkratšie domové prípojky. Jednotlivé navrhované vetvy zabezpečia prepojenie a zokruhovanie časti jestvujúcich potrubí.

Osadenie objektu je na k.ú. Fintice.

Rozšírenie rozvodnej vodovodnej siete pozostáva z jednotlivých potrubí:

-potrubie	A-12	204,50	m	p.č.	„C“	1158/66, 1158/168, 1160/18, 1161/54, 1161/48
-potrubie	A-13	200,50	m	p.č.	„C“	1158/66, 1161/33, 1161/24
-potrubie	A-14	299,00	m	p.č.	„C“	1158/66, 1158/201, 1109/9, 1158/211, 1168/38
-potrubie	A-15	212,00	m	p.č.	„C“	1158/3, 1168/38
-potrubie	A-16	312,00	m	p.č.	„C“	1168/221, 1168/64, 1168/152, 1168/203
-potrubie	A-17	339,00	m	p.č.	„C“	1171/1, 1171/25, 1168/64, 1170/10, 1170/25, 1169/42, 1169/43
-potrubie	A-18	190,00	m	p.č.	„C“	1171/17
-potrubie	A-19	188,00	m	p.č.	„C“	1171/17
-potrubie	A-20	159,00	m	p.č.	„C“	1175/5
-potrubie	A-20-1	46,00	m	p.č.	„C“	1175/5
-potrubie	A-21	230,00	m	p.č.	„C“	1239/4, 1238/98
-potrubie	A-22	395,00	m	p.č.	„C“	1394/1, 1400/3, 1401/1, 1405, 1406, 1408/8

Súčasťou výstavby rozvodnej vodovodnej siete je aj výstavba výtlačného potrubia do vodojemu 100 m³, výstavba ktorého je riešená v samostatnej projektovej dokumentácii.

- výtlačné potrubie 515,00 m p.č. „C“ 1168/64, 1158/35, 1168/45, 1158/42

Trasy potrubí rozšírenia vodovodnej siete sú navrhované v intraviláne obce a začínajú napojením na existujúce potrubie, resp. vyprojektované potrubie vo výstavbe. Trasa potrubí je vedená vo verejnom priestranstve, predovšetkým po miestnych cestách. Trasa potrubia „A-22“ vedie v dĺžke cca 125 m pozdĺž, resp. v okraji cesty III/5341, ul. Hlavná.

Trasa potrubia rešpektuje existujúcu zástavbu a existujúce podzemné a nadzemné vedenia podľa STN 73 6005. Pri vedení trasy dochádza ku križovaniu vzdušného VN vedenia a podzemných vedení, ktoré je potrebné pred zahájením zemných prác vytýčiť.

Celková dĺžka potrubia rozšírenia rozvodnej vodovodnej siete je 3 290,0 m, vybuduje sa z profilov DN/ID 80-100 mm. Pre výstavbu sa využijú rúry z HDPE PN 10 podľa STN EN 12201-4.

Navrhované potrubia sú napojené resp. začína od existujúcich potrubí vodovodu DN/ID 100. Na odbočkách jednotlivých potrubí budú osadené uzávery so zemnou zákopovou súpravou. Na trase potrubia budú osadené v požadovaných úsekoch hydranty, ktoré preberajú aj funkciu kalníkov a slúžia na odber vody na hasenie požiaru. Odvzdušnenie potrubia bude automatické cez vzdušníky.

Zemné práce sa budú prevádzať podľa STN 73 3050.

Stavebné práce realizovať za dodržania STN 75 5402: Výstavba vodovodných potrubí.

Z hľadiska stavebno-technického sú kladené požiadavky tak, aby výstavba bola v súlade s STN 75 5401, STN 75 5402, STN 75 5411, STN EN 805 /75 5403/, STN 73 3050 a STN 73 6005.

SO 02 Čerpacia stanica - ATS č.3 tvorí podzemný objekt povahy armatúrnej šachty s akumulácnou a manipulačnou časťou pôdorysných rozmerov 4500 x 2700 mm a svetlej výšky 2300 mm. Dno a steny ČS sa vytvoria z prostého betónu s konštrukčnou výstužou, strop bude prefabrikovaný. Vstup do ČS navrhujeme cez 2x vstupný komín, osadený v strope ČS. ČS bude odvetraná, odvodnená. ČS-ATS navrhujeme osadiť na k.ú. Fintice parcela č. 1171/25.

SO 03 Elektrická NN prípojka k ČS -ATS č.3

Potrebné množstvo el. energie zabezpečí sa výstavbou OEZ k ČS-ATS č.3. Elektrická prípojka sa vybuduje káblová s napojením sa na existujúcu obecnú el. NN sieť. Potreba el. energie pre ČS-ATS č.3 je 7,5 kW.

SO 04 Rozšírenie splaškovej kanalizácie

Navrhovaná stoka predstavuje vetvu kanalizačného systému, umiestnenú v intraviláne obce tak, aby umožňoval napojenie producentov splaškových vôd cez čo najkratšie kanalizačné prípojky.

Navrhované rozšírenie stokovej siete tvorí **osem vetiev stoky**, trasa ktorých je vedená po parcelách

-stoka	F21	60,00	m	p.č.	„C“ 1168/64, 1168/152, 1168/203
-stoka	F22	235,00	m	p.č.	„C“ 1169/43, 1169/42, 1170/25, 1170/10, 1168/64
-stoka	F23	425,00	m	p.č.	„C“ 1169/43, „E“ 2658
-stoka	F23-1	235,00	m	p.č.	„C“ 1168/203, „E“ 2658
-stoka	F1-1a	180,00	m	p.č.	„C“ 1405, 1406, 1408/8

-tl.stoka **H** 342,00 m p.č. „C“ 3353/2, 3322, 1394/1
-tl.stoka **H1** 150,00 m p.č. „C“ 1386/11, 3353/9, 3353/1, 3353/2
-tl.stoka **H1-1** 72,00 m p.č. „C“ 1386/11

Trasa stôk je vedená od bodu napojenia vo verejnom priestranstve po miestnych komunikáciách. Vzhľadom na konfiguráciu terénu a spádové pomery je navrhovaný gravitačný a tlakový prietok splaškových odpadových vôd. Stoky sú napojené resp. začínajú od vyprojektovanej kanalizácie DN/ID 250 stoky obecnej kanalizácie vo výstavbe.

Napojenie producentov bude výlučne cez domové beztlakové a tlakové kanalizačné prípojky. Odpadové vody od časti RD budú prečerpávané samostatnými domovými PČS.

Trasa potrubia rešpektuje jestvujúcu zástavbu a existujúce podzemné a nadzemné vedenia podľa STN 73 6005.

Celková dĺžka rozšírenia splaškovej stokovej siete je 1 669,0 m, pričom gravitačná časť siete vybuduje sa z rúr PVC profilu DN/ID 250 mm v dĺžke **1 105,0 m** a tlaková časť siete vybuduje sa z rúr HDPE profilu DN/ID 63-75 mm v dĺžke **564,0 m**.

Na trase stôk budú pre zabezpečenie bezporuchovej prevádzky osadené kanalizačné šachty prefabrikované. Šachty budú osadené lomové, spojovacie a vstupné kanalizačné šachty umiestnené v maximálnej vzdialenosti od seba 50 m.

Zemné práce sa budú prevádzkať podľa STN 73 3050.

Stavebné práce realizovať za dodržania STN EN 1610 /75 6910/: Stavba a skúšanie kanalizačných potrubí a stôk.

Z hľadiska stavebno-technického sú kladené požiadavky tak, aby výstavba bola v súlade s STN 75 6101, STN EN 1610 /75 6910/, STN 73 3050 a STN 73 6005.

SO 05 Dažďová kanalizácia

Odvedenie povrchových dažďových vôd z miestnej komunikácie a striech rodinných domov IBV navrhujeme systému dažďovej kanalizácie s vyústením do recipientu rieky Sekčov, rkm 14,640. Navrhujeme **vetvu dažďovej kanalizácie**, trasa ktorej je vedená po parcelách

-stoka **DK** 150,00 m p.č. „C“ 1398, 1402, 1401/1, 1406, 1408/8

Navrhujeme jednu stoku v trase navrhovanej komunikácie, 4 ks uličných vpustov s prípojkami, 10 ks prípojok od dažďových zvodov RD. Vzhľadom na spádové pomery je navrhovaný gravitačný prietok dažďových odpadových vôd.

Voda do potrubie nateká cez uličné vpusty s prípojkami a prípojkami od dažďových zvodov RD. Retencia vôd je zabezpečená zväčšením profilu potrubia a škrtením odtoku z retencie.

Celková dĺžka stoky je 150,00 m, vybuduje sa z rúr plastových PVC DN/ID 250 mm.

Na trase stoky budú osadené lomové, spojovacie a revízne kanalizačné šachty umiestnené v maximálnej vzdialenosti od seba 50 m.

Stavebné práce realizovať za dodržania STN EN 1610 /75 6910/: Stavba a skúšanie kanalizačných potrubí a stôk.

Z hľadiska stavebno-technického sú kladené požiadavky tak, aby výstavba bola v súlade s STN 75 6101, STN EN 1610 /75 6910/, STN 73 3050 a STN 73 6005.

PS 01 ATS č.3 – strojnotechnologické zariadenie

Strojno-technologické vystrojenie ČS tvorí komplexná automatická čerpacia stanica ATS na zvýšenie tlakových pomerov v potrubí za účelom odberu vody z potrubia pri zásobovaní pitnou vodou.

Požadované parametre: $Q = 7,50 \text{ l.s}^{-1}$ a $H = 60,0 \text{ m}$. Čerpaciu stanicu tvorí 1+1 čerpadlo s regulačnou jednotkou a s plynulým rozbehom a dobehom. Čerpadlá sú riadené frekvenčným meničom a je vybavené kompletnou regulačnou a riadiacou jednotkou. Pri nulovom prietoku dochádza k pozvoľnému zastaveniu čerpadla. Potrubie je z nerezovej oceli, armatúry z mosadze a nerez, základný rám z pozinkovaného plechu. Súčasťou sú armatúry a tvarovky.

Stanica zabezpečuje chod čerpadla v závislosti od tlakových pomerov v potrubí.

ČS je vystrojená telemetrickou stanicou s prenosom informácií a povelov na riadiaci dispečing prevádzkovateľa.

1. Navrhovateľ je povinný dodržať podmienky VSD a.s. uvedené vo vyjadrení č. 10221/2020 zo dňa 29.06.2020.
2. Navrhovateľ je povinný dodržať podmienky VVS a.s. uvedené vo vyjadrení č. 75054/2019/O/Je/ÚVR zo dňa 28.08.2019 a podmienky uvedené v zázname z pracovného rokovania na OcÚ Fintice zo dňa 26.09.2019.
3. Navrhovateľ je povinný dodržať podmienky SVP š.p. uvedené v stanovisku č. CS SVP OZ KE 2192/2020/4 zo dňa 05.05.2020.
4. Navrhovateľ je povinný dodržať podmienky SPP-distribúcia a.s. uvedené vo vyjadrení č. TD/NS/0277/2019/Va zo dňa 14.8.2019.
5. Navrhovateľ je povinný dodržať podmienky OÚ Prešov – Odboru starostlivosti o ŽP uvedené vo vyjadrení č. OU-PO-OSZP3-2019/040505-02 zo dňa 13.08.2019, vo vyjadrení č. OU-PO-OSZP3-2019/040589-02 zo dňa 09.09.2019, vo vyjadrení č. OU-PO-OSZP3-2019/040588-02 zo dňa 26.8.2019.
6. Navrhovateľ je povinný dodržať podmienky OÚ Prešov – Odboru CDaPK uvedené vo vyjadrení č. OU-PO-OCDPK-2019/040986-02 zo dňa 09.08.2019.
7. Navrhovateľ je povinný dodržať podmienky KR PZ v Prešov - KDI uvedené v záväznom stanovisku č. KRPZ-PO-KDI-11-146/2019 zo dňa 21.08.2019.
8. Navrhovateľ je povinný dodržať podmienky Správy a údržby ciest PSK uvedené vo vyjadrení č. SUCPSK-PO2019/951-001 zo dňa 21.08.2019.
9. Navrhovateľ je povinný dodržať podmienky KPU Prešov uvedené v rozhodnutí č. KPUPO-2019/18734-03/67791/UI zo dňa 23.08.2019.
10. Navrhovateľ je povinný dodržať podmienky OR HaZZ v Prešove uvedené v stanovisku č. ORHZ-PO2-2020/001366 zo dňa 26.08.2020.
11. Navrhovateľ je povinný dodržať podmienky Slovak Telekom a.s. uvedené vo vyjadrení č. 6612017738 zo dňa 30.06.2020.
12. Pred začatím akýchkoľvek stavebných prác je navrhovateľ povinný zaistiť si u príslušných správcov siete technického vybavenia územia ich priebeh, aby nedošlo k ich poškodeniu. Tieto siete je potrebné počas vykonávania prác náležite chrániť, v súlade s pokynmi správcu pred poškodením.
13. Navrhovateľ je povinný dodržať ochranné pásma všetkých inžinierskych sietí prechádzajúce pozemkom, resp. v bezprostrednej blízkosti stavebného pozemku. Ak je to nevyhnuté je potrebné uskutočniť prekládku týchto vedení a to podľa požiadaviek správcov týchto sietí.
14. Podzemné energetické, telekomunikačné, vodovodné a kanalizačné vedenie, ktorého poškodenie môže ohroziť bezpečnosť ľudí pri vykonávaní zemných prác alebo ktoré môže ohroziť zemné práce, je potrebné vhodne zabezpečiť pred poškodením.

15. Po ukončení výstavby umiestňovanej stavby, pozemky dotknuté výstavbou je potrebné riadne upraviť. Terén je potrebné upraviť tak, aby sa nezmenili odtokové pomery v území a teda aby dažďové vody nezatekali na susedné pozemky a stavby.
16. Počas realizácie umiestňovanej stavby je navrhovateľ povinný zabezpečiť také opatrenia, aby nedošlo ku spôsobeniu škôd na vedľajších nehnuteľnostiach.
17. Prípadné škody na vedľajších nehnuteľnostiach bude znášať navrhovateľ na vlastné náklady.
18. Navrhovateľ je povinný zemné práce realizovať v súlade s §48 odst.3 stav. zákona a v súlade s §22 vyhlášky MŽP SR 532/2002 Z. z.
19. Stavenisko je navrhovateľ povinný riešiť v zmysle §43i stavebného zákona a v zmysle §12 vyhl. MŽP SR532/2002 Z. z. Stavenisko je potrebné počas realizácie stavby zabezpečiť a tak zabrániť vstupu nepovoleným osobám na stavenisko.
20. Navrhovateľ je povinný zakladanie stavby realizovať v súlade s §48 odst. 4 a 6 stavebného zákona a v súlade s §23 vyhlášky č. 532/2002 Z. z.
21. Navrhovateľ je povinný potvrdiť si právoplatnosť územného rozhodnutia na Meste Prešov – stavebnom úrade a to po uplynutí 15-dňovej lehoty, určenej na možnosť odvolania sa.
22. Navrhovateľ je povinný požiadať OÚ Prešov – Odbor starostlivosti o ŽP o vydanie stavebného povolenia na predmetnú stavbu „Fintice - Vodovod, kanalizácia. Rozšírenie vodovodu a kanalizácie“, SO 01 - Rozšírenie rozvodnej vodovodnej siete, SO 02 - Čerpacia stanica - ATS č. 3, SO 03 - Odborné el. zariadenie - el. prípojka k ČS-ATS č. 3, SO 04 - Rozšírenie splaškovej kanalizácie, SO 05 – Dažďová kanalizácia.

V rámci územného konania (na ústnom pojednávaní) zo strany účastníkov konania neboli vznesené žiadne námietky.

Toto územné rozhodnutie v súlade so zákonom NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch, v znení neskorších predpisov je podľa sadzobníka správnych poplatkov časti I. položky 2 zákona 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch oslobodené od poplatku.

Toto rozhodnutie platí v zmysle § 40 ods. 1 stavebného zákona tri roky odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť, nestráca však platnosť, pokiaľ bude v tejto lehote podaná žiadosť o vydanie stavebného povolenia.

Odôvodnenie:

Navrhovateľ – Obec Fintice, Grófske nádvorie 210/1, 082 16 Fintice, podala dňa 13.07.2020 návrh na vydanie rozhodnutia **o umiestnení stavby: „Fintice - Vodovod, kanalizácia. Rozšírenie vodovodu a kanalizácie“, SO 01 - Rozšírenie rozvodnej vodovodnej siete, SO 02 - Čerpacia stanica - ATS č. 3, SO 03 - Odborné el. zariadenie - el. prípojka k ČS-ATS č. 3, SO 04 - Rozšírenie splaškovej kanalizácie, SO 05 – Dažďová kanalizácia**, na pozemkoch parc. č. KN-C 1109/9, 1158/3, 1158/35, 1158/42, 1158/66, 1158/152, 1158/168, 1158/201, 1158/211, 1160/18, 1161/24, 1161/33, 1161/48, 1161/54, 1168/38, 1168/45, 1168/64, 1168/152, 1168/203, 1168/221, 1169/42, 1169/43, 1170/10, 1170/25, 1171/1, 1171/17, 1171/25, 1175/5, 1238/98, 1239/4, 1386/11, 1394/1, 1398, 1400/3, 1401/1, 1402, 1405, 1406, 1408/8, KN-E 2658, k.ú. Fintice, 3322, 3353/1, 3353/2, 3353/9, k.ú. Nižná Šebastová.

Mesto Prešov – stavebný úrad oznámil podľa §36 stavebného zákona dňa 24.08.2020 začatie územného konania všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy a dňa 17.06.2020 o 14:00 vykonal ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním.

Svoje stanovisko oznámili: VSD, a.s., VVS, a.s., SVP š.p., SPP-distribúcia a.s., OÚ Prešov – Odbor starostlivosti o ŽP, OÚ Prešov – Odbor CDaPK, KR PZ v Prešove – KDI, Správa a údržba ciest PSK, KPÚ Prešov, OR HaZZ v Prešove, Slovak Telekom a.s., MO SR-Agentúra správy majetku, Obec Kapušany, Orange Slovensko a.s.. Ich stanoviská boli zapracované do podmienkovej časti rozhodnutia.

Poučenie:

Podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia môžu účastníci konania podať odvolanie podaním na Mesto Prešov, Hlavná č. 73, 080 01 Prešov. Rozhodnutie je možné preskúmať súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Ing. Andrea Turčanová
primátorka mesta

Na vedomie:

1. Obec Fintice, Grófske nádvorie 210/1, 082 16 Fintice
2. Mária Klačeková, Sadová 156/17, 082 16 Fintice
3. Juraj Pečovský, Arm. gen. Svobodu 38, 080 01 Prešov
4. Mária Lejková, Na Majeri 225/1, 082 16 Fintice
5. Obec Kapušany, Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany
6. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Jána Hollého 5, 080 01 Prešov
7. Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava-Ružinov
8. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 040 01 Košice
9. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š.p., Radničné námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica
10. Krajský pamiatkový úrad Prešov, Hlavná 115, 080 01 Prešov
11. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Prešove - KDI, Pionierska 33, 080 05 Prešov
12. Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o ŽP, Námestie mieru 3, 080 01 Prešov
13. Okresné riaditeľstvo Hasičského záchranného zboru, Požiarnická 1, 080 01 Prešov
14. SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
15. Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja, Jesenná 14, 080 05 Prešov
16. Východoslovenská distribučná, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice-Sever
17. Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Prešov, Pribinova 2, 812 72 Bratislava-Staré Mesto
18. Projektant: Ing. Marián Pekarovič, Bendíkova 10, 080 01 Prešov

CO/

Mesto Prešov – stavebný úrad

Úradný záznam:

- Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie územného rozhodnutia pre stavbu: „Fintice - Vodovod, kanalizácia. Rozšírenie vodovodu a kanalizácie“, SO 01 - Rozšírenie rozvodnej vodovodnej siete, SO 02 - Čerpacia stanica - ATS č. 3, SO 03 - Odborné el. zariadenie - el. prípojka k ČS-ATS č. 3, SO 04 - Rozšírenie splaškovej kanalizácie, SO 05 – Dažďová kanalizácia, bola vyvesená na úradnej tabuli obce Fintice

- 7 -10- 2020

dňa

.....
Pečiatka a podpis

Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie územného rozhodnutia pre stavbu: „Fintice - Vodovod, kanalizácia. Rozšírenie vodovodu a kanalizácie“, SO 01 - Rozšírenie rozvodnej vodovodnej siete, SO 02 - Čerpacia stanica - ATS č. 3, SO 03 - Odborné el. zariadenie - el. prípojka k ČS-ATS č. 3, SO 04 - Rozšírenie splaškovej kanalizácie, SO 05 – Dažďová kanalizácia, bola zvesená z úradnej tabule obce Fintice

dňa

.....
Pečiatka a podpis